

仕様書

件名 EdgeTech+ 2023「横浜パビリオン」設営・装飾業務

履行期間 契約締結の日から令和5年11月17日まで

履行場所 パシフィコ横浜展示ホール EdgeTech+ 2023「横浜パビリオン」内

項目/仕様	サイズ/備考	数量	単位	
1 床工事				一式
パンチカーペット張り分け/への字含む (126平米)		147 m		
2 システム工事				一式
基本小間		16	小間	
基本小間 (システムユニット 黒 ※1)				
壁面	w990×h2700	2	枚	
展示台(裏面棚1段付き)	w1980×h900 or h750×d700	1	台	
スケルトン枠(予備部材含む) 別記ステンサイン取付	w1980×d1400×h2700	1	式	
共用部 a/壁面:システム組み化粧ベニヤ (黒※1)	w990×h2700 or w700	2	枚	
b/ // (壁パネル白)	w990×h2700 or w700	4	枚	
c/ // (ドア鍵付き) (内1枚壁パネル白)	w990×h2700	1	枚	
d/受付台:システム組み化粧ベニヤ (黒※1) /内部棚1段付 (腰部パネル・白)	w1980×d495×h1000	1	台	
e/共用Rサイン用システムポール+ビーム+パネル (黒※1)	w3500×h1780×d3500	2	セット	
f/ //	w2800×h1500×d2800	1	セット	
予備部材※2		1	式	
3 サイン (サインデータは完全データ支給)				一式
社名サイン板 黒ステン下地出力仕上げ(片面) 裏面パネルフック取付左右プレ留め仕様	w1800×h450	16	枚	
共用サイン A パビリオンタイトル: [システム共用部工事 e] 下地シート出力 [2種]	w2179×h920	8	枚	
B // [1種]	w759×h920	8	枚	
C インフォメーション: [システム共用部工事 f] 下地シート出力 [1種]	w2179×h420	4	枚	
D 受付サイドパネル: システムパネル下地シート出力	w990×h2600	2	枚	
4 電気工事 ※電気使用量は含みません				一式
壁面アームスポットライト:電球型蛍光灯100W型スポットライト or 同等LEDスポットライト ※3		34	灯	
バラペット裏およびサイン用ライト:黒/LED投光器スポット100W・60W広角		35	灯	
コンセント (100V)		18	ヶ	
5 リース備品 ※参考品番はヒラツカリースを元に作成				一式
カウンターチェア (C-234E)		6	脚	
カウンターチェア (C-236E)		16	脚	
ハイテーブル		2	台	
商談セット/テーブル (φ900)、イス×4 (C-009)		2	セット	
スチール棚	w900×d450×h1800	2	台	
パネル吊り具・ベルクロなど/概ね34枚分		1	式	
シングルハンガー+ハンガー		2	セット	
折り畳み椅子		4	脚	
6 その他経費				一式
設営撤去人件費 ※4		1	式	
設営撤去資材運搬費		1	式	
諸経費		1	式	
スケジュール				小計
令和 5年11月 13日 9:00~18:00 搬入・設営				消費税
14日 9:00~12:00 搬入・設営				
12:00~17:00 各社パネル等設置立ち会い				合計
15日~17日 10:00~17:00 会期中、必要に応じてメンテナンス				
17日 17:00~ 搬出・撤去				

※1 ポール部分も黒ポールを使用すること ※2 サイン補強材なども含む ※3 屋白色 統一のこと (電球色不可) ※4 各社パネル等設置 (11月14日 (火) 12:00~17:00対応)、会期中メンテナンス立ち会い含む

※各社別途個別の要望あり (前年例:モニター用ビームの用意など) ※その他、本仕様書に定めのない不明な点が生じた場合は、図面を参照・考慮し、担当者との協議の上その指示に従うこと